

Deponie Stäffelesrain

FAKTEN

STADT (LAND)

Kupferzell-Beltersrot (DE)

AUFTRAGGEBER

Abfallwirtschaft Hohenlohekreis, Künzelsau (DE)

BAUZEIT

05/2020 - 12/2023

AUFTRAGSSUMME

EUR 5.578.275,21

PROJEKTbeschreibung

Stilllegung HVA I und Ausbau HVA II

- HVA II - DK 0: ca. 14.900 m² Basisabdichtung
- HVA II - DK I: ca. 12.700 m² Basisabdichtung
- HVA I/II: ca. 15.700 m² Zwischenabdichtung 1
- HVA I/II: ca. 8.500 m² Zwischenabdichtung 2
- HVA I: ca. 65.500 m² Oberflächenabdichtung

- Errichtung einer Basisabdichtung DK0 und DK1 (Fläche 3 ha) bestehend aus technischer Barriere, mineralischer Dichtung, Entwässerungsschicht und Schutzschicht
- Errichtung einer Zwischenabdichtung (Fläche ca. 2,5 ha) bestehend aus Profilierung, Drän- und Auflagerschicht, mineralischer Dichtung, Entwässerungsschicht und Schutzschicht
- Errichtung einer Oberflächenabdichtung (Fläche ca. 6,5 ha) bestehend aus Profilierung, Drän- und Auflagerschicht, GTD, KDB, Entwässerungsschicht und Reku-Schicht
- Sickerwasser- und Gasleitungsarbeiten
- Straßenbau

